


Сметный Калькулятор

Согласовано:



Утверждаю: Директор СЭПК - Ф-л ОАО "ЭЛТЕЗА"  
 \_\_\_\_\_ Орлов И.Г.

Локальная смета №4-18

Ремонт кровли пластмассового цеха лит. №7

г.Гатчина Ул.Матвеева д.48

(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание: Техническое задание

Составлен(а) в уровне цен на: 2 квартал 2017г.

Наименование региона: Ленинградская область

Наименование редакции СНБ: ОЕРЖ-2001 ОАО РЖД 24 зона

Наименование сборника индексов пересчета: 2 квартал 2017г.

Наименование сборника текущих цен: ОССЦК 2000 ОАО РЖД ОЕРЖ-2001 24

Сметная стоимость: 872671 руб.  
 Нормативная трудоемкость: 683,00 ч.-час.  
 Зарплата основных рабочих: 81424,00 руб.

№ п.п.	Шифр норматива	Наименование работ и затрат, материалов, изделий и конструкций	Единица измер.	Кол-во	Стоимость единицы, руб.		Общая стоимость, руб.		Затраты труда		
					ВСЕГО основной з/пл	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	ВСЕГО основной заработной платы	эксп. машин в т.ч. з/пл машинистов	рабочих-строителей, чел.-ч. на единицу	всего	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1	ОЕРЖр 58-7-6 30.8.5	Смена существующих рулонных кровель на покрытие из наплавлиаемых рулонных материалов в два слоя Индексы: к з/п рабочих: 13,2, к стоимости машин: 5,05, к з/п машинистов: 13,2, к материалам: 3,41, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 53975,22 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 39531,15 руб.)	100 м2 покрытия	11,5 [1150/100]	12666,89 497,67	50,66 3,13	553717,72	75546,31	2942,08 475,13	54,87 0,27	631,01 3,11
2	(509-9900) ОЕРЖр 58-2-1 прим. 30.8.1	Строительный мусор Разборка глуховых окон прямоугольных двускатных (Разборка деревянных вентканалов) Индексы: к з/п рабочих: 13,2, к стоимости машин: 5,91, (Н.Р. 83*0,85 = 71% = 507,95 руб. С.П. 65*0,8 = 52% = 372,02 руб.)	100 окон	8,97 0,02 [2/100]	0 2720,29 2709,92	10,37 0	0 716,65	715,42	1,23 0	341,30 0	6,83 0
	(509-9900)	Строительный мусор	т	0,112	0		0				



3	ОЕРЖ 08-08-005-0 1 10.3.6	Кладка дымовых кирпичных труб к стоим. экслп. машин в. т. ч. з/п машинистов: 1,25 к затратам труда и к з/п рабочих: 1,15 Индексы: к з/п рабочих: 13,2, к стоимости машин: 5,91, к з/п машинистов: 13,2, к материалам: 5,73, (Н.Р. 122*0,85 = 104% = 5612,15 руб. С.П. 80*0,8*0,85 = 54% = 2914,00 руб.)	1 м3 кладки (без вычета пустот)	3 [1*1*1,5*2]	<u>1149,80</u> 130,36	<u>58,80</u> 5,91	22718,18	5162,26	<u>1042,52</u> 234,04	14,92 0,35	44,76 1,05
4	ОССПЖ 01-01-01-05 4 30.8.5	Погрузо-разгрузочные работы при автомобильных перевозках: Погрузка мусора строительного Индексы: к стоимости машин: 5,05, (Н.Р. 95*0,85 = 81% = 0 руб. С.П. 50*0,8 = 40% = 0 руб.)	1 т груза	9	<u>2,83</u> 0	<u>2,83</u> 0	128,62	0	<u>128,62</u> 0	0 0	0 0
5	ОССПЖ 03-21-01-02 0 р. 1 п.3	Перевозка массовых навалочных грузов автомобилями-самосвалами, работающими вне карьеров на расстояние до 20 км (I класс груза) Индексы: к стоимости машин: 6,09, (Н.Р. 110*0,85 = 94% = 0 руб. С.П. 82*0,8 = 66% = 0 руб.)	1 т груза	9	<u>15,35</u> 0	<u>15,35</u> 0	841,33	0	<u>841,33</u> 0	0 0	0 0
	Тариф ООО "Новый Свет Эко"	Утилизация строительного мусора на лицензируемом ТБО	тонн	9	(1270)		(11430)				
		<b>Итого прямых затрат:</b>	<b>руб.</b>				<b>578122</b>	<b>81424</b>		<b>4956</b>	<b>683</b>
		Материалы в текущем уровне цен:	<b>руб.</b>	1			11430				4
		<b>Итого с индексацией:</b>	<b>руб.</b>				<b>589552</b>	<b>81424</b>		<b>4956</b>	<b>683</b>
		Накладные расходы %:	%				60095				4
		<b>Итого с накладными:</b>	<b>руб.</b>				<b>649647</b>				
		Сметная прибыль %:	%				42817				
		<b>Итого:</b>	<b>руб.</b>				<b>692464</b>				
		Налог на добавленную стоимость %	%	18			124643,52				
		<b>Итого:</b>	<b>%</b>				<b>817108</b>				
		С прогнозируемым индексом инфляции на 3 кв. 2018г. (р.2 прил.2 к письму №1985/ЦУКС от 12.05.2017г.)	1,068				872671				

Составил:  / Балакаева Г.Н./Проверил:  / Королев А.В./

Согласовано: Главный специалист проектно-сметного отдела Департамента по реализации программ строительства и  
РСО устройств ЖАТ ОАО «ЭЛТРЕЗА» \_\_\_\_\_ Лебедева А.Л.